

6 - 3

室内空気中の化学物質の濃度検査 事前準備のお願い

この度は、ハウスプラス住宅保証の「室内空気中の化学物質濃度の測定サービス」をご利用いただきありがとうございます。測定日の当日(もしくは前日)に、申請者の方に事前に準備をお願いしております。以下の内容をご確認の上、ご対応をお願いいたします。

1.実測の流れと標準スケジュール

ステップ 0	ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	ステップ 4	ステップ 5
お申込み	30分の換気	5時間以上の 締め切り	測定機器の 設置	24時間の測 定	測定機器の 回収
申請者の方、施工者の方にお願 いします	申請者の方、施 工者の方にお願 いします	申請者の方、施 工者の方にお願 いします	評価員が行いま す		評価員が行いま す
午前	前日	前日 当日	当日	当日 翌日	翌日
開始する 場合	16:30 ~ 17:00	17:00 ~ 9:00	9:00 ~ 9:30	9:30 ~ 9:30	9:30 ~ 10:00
午後	当日	当日	当日	当日 翌日	翌日
開始する 場合	7:00 ~ 7:30	7:30 ~ 12:30	13:00 ~ 13:30	13:30 ~ 13:30	13:30 ~ 14:00

2.以下についてお願いします

30分換気について

測定対象の部屋のレースカーテンを開け放してください

住戸内全ての(測定対象の部屋を含む)屋外に面する開口部(窓、玄関扉)を、全て開け放してください

住戸内全ての(測定対象の部屋を含む)造り付け家具の扉、引き出し等を、全て開け放してください
(以後の5時間以上の締め切り 24時間の測定中もそのままです)

住戸内全ての(測定対象の部屋を含む)屋内にある扉や襖などを、全て開け放してください
(以後の5時間以上の締め切り 24時間の測定中もそのままです)

5時間以上の締め切りについて

住戸内全ての(測定対象の部屋を含む)屋外に面する開口部(窓、玄関扉)を、全て閉じてください

24時間の測定について

測定する部屋に煙草の煙が流入しないように注意してください

測定する部屋へは極力出入りしないでください。出入りした場合は、その記録をしておいてください

全般換気システム(24時間換気システム)を運転しても構いません。運転した場合は、1)運転開始時間と終了時間、2)設計換気回数、3)運転モード(強弱など)を記録しておいてください。

冷暖房システム(クーラー、ヒーター、床暖房など)を運転しても構いません。運転した場合は、1)運転開始時間と終了時間、2)運転モード(冷房、暖房など)、3)設定温度を記録しておいてください。